

Số: /TB-SGDĐT

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**  
**Trường THCS-THPT Phạm Kiệt;**  
**Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp tường rào, cổng ngõ**

Kính gửi:

- Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Hà;
- Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi thông báo về việc khởi công xây dựng công trình: Trường THCS-THPT Phạm Kiệt; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp tường rào, cổng ngõ như sau:

- Tên hạng mục công trình: Cải tạo, nâng cấp tường rào, cổng ngõ.
- Địa điểm xây dựng: xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
- Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi; địa chỉ: số 58 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Ông Trương Đức Thành - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 0914091088.
- Quy mô hạng mục công trình:

a. Điểm trường THCS:

- Cạo sùi, vệ sinh tường rào phía Tây và tường rào phía Nam; Bả matic, sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót + 02 lớp phủ); Cạo sùi, vệ sinh, sơn mới chông sắt, sơn 3 nước (01 nước chông rỉ + 02 nước phủ hoàn thiện);

- Tháo dỡ tường rào khu bán trú và đoạn tường rào phía Tây đã hư hỏng, ngã đổ; Xây mới tường rào kết cấu móng, cột, dầm giằng bằng BTCT đá 1x2, M200; tường xây gạch 6 lỗ không nung chừa lỗ tạo lam; trụ tường rào xây ốp gạch đặc không nung; Toàn bộ tường rào trát vữa xi măng M75, hoàn thiện bả matic, sơn nước 03 lớp (01 lớp lót + 02 lớp phủ); Đinh tường rào gắn chông sắt tròn đặc, sơn màu ghi;

- Tháo dỡ cổng ngõ khu nhà bán trú, làm mới cổng ngõ bằng khung thép hộp mạ kẽm, hoàn thiện sơn tĩnh điện;

- Tháo dỡ cổng chính điểm trường THCS; làm mới cổng trường có kết cấu khung BTCT đá 1x2, M200; Trụ cổng xây ốp gạch đặc không nung; mặt bằng xây gạch 6 lỗ không nung; Toàn bộ cổng chính trát vữa xi măng M75, hoàn thiện bả matic, sơn nước 03 lớp (01 lớp lót + 02 lớp phủ) kết hợp ốp đá Granite tự nhiên màu đỏ và đen; Mặt bằng cổng chính gắn chữ Inox màu đồng; Lắp đặt mới bảng led điện tử trên cổng chính; Làm mới cổng bằng khung thép hộp mạ kẽm, hoàn thiện sơn tĩnh điện.

**b. Điểm trường THPT:**

- Cao su, vệ sinh tường rào phía Tây, tường rào phía Bắc và phía Đông; Bả matic, sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót + 02 lớp phủ);

- Tháo dỡ cổng chính điểm trường THPT; làm mới cổng trường có kết cấu khung BTCT đá 1x2, M200; Trụ cổng xây ốp gạch đặc không nung; mặt bằng xây gạch 6 lỗ không nung; Toàn bộ cổng chính trát vữa xi măng M75, hoàn thiện bả matic, sơn nước 03 lớp (01 lớp lót + 02 lớp phủ) kết hợp ốp đá Granite tự nhiên màu đỏ và đen; Mặt bằng cổng chính gắn chữ Inox màu đồng;

- Lắp đặt mới bảng led điện tử trên cổng chính;

- Làm mới cổng bằng khung thép hộp mạ kẽm, hoàn thiện sơn tĩnh điện.

**6. Danh sách các nhà thầu chính:**

- Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH xây lắp và cơ khí Anh Tuấn;

- Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn và thiết kế Thiên An;

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH Một thành viên K-K;

- Nhà thầu tư vấn quản lý dự án: Công ty TNHH Tư vấn và thiết kế Thiên An.

**7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:**

- Ngày khởi công: Ngày 30/10/2022.

- Dự kiến ngày hoàn thành: Ngày 30/3/2023

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi xin trân trọng thông báo cho quý cơ quan, đơn vị biết và theo dõi./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ  
GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC(tqh).

**Nguyễn Ngọc Thái**